

批复

承县环评审〔2022〕22号

承德市生态环境局承德县分局
关于《承德鹏泽建材销售有限公司新建废弃砂砾
综合处理项目》环境影响报告表的批复

承德鹏泽建材销售有限公司：

《承德鹏泽建材销售有限公司新建废弃砂砾综合处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目位于河北省承德市承德县高寺台镇北观音堂村四组。项目总投资为3000万元，环保投资为50万元，占总投资的比例为1.67%。该项目已取得行政审批局备案证（承县审批投资备字[2022]46号），项目年处理废弃砂砾30万吨，年产成品砂15万吨、石子13万吨。在落实《报告表》中确定的各项污染防治措施的基础上，从环保角度讲项目可行，同意该项目建设。

一、该《报告表》结论明确，确定的污染防治措施可行，可作为工程设计、建设和环保管理的依据。

二、建设单位在项目设计和建设中，要认真落实《报告表》中确定的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放。

1. 废气：厂区路面硬化，定期洒水抑尘；生产车间及皮带输送廊道封闭，设置喷淋抑尘装置；上料、破碎及筛分工序产生的废气经集气罩收集通过布袋除尘器处理后由排气筒排放。

2. 废水：车辆清洗废水与洗砂废水经沉淀后循环利用；生活污水排入厂区化粪池，由污水处理一体化设备处理后运至承德县高寺台镇污水处理站处理。

3. 噪声：选取低噪声设备并置于封闭的生产车间内，设备加装基础减振措施。

4. 固体废物：分拣废料、除尘灰、沉淀池沉渣及压滤泥饼集中收集后外售；污水处理产生的污泥收集后就近还田；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理；危废暂存于危废间内，委托有资质的部门定期处理。

三、执行标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值标准要求；废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准与承德县高寺台镇污水处理站进水标准要求；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。

四、项目建设完成后，建设单位按照规定的标准和程序进行配套的环保设施验收，验收合格后到承德市生态环境局承德县分局备案，并按规定的程序申领排污许可证。

2022 年 8 月 12 日