

批复

承县环评审〔2023〕14号

承德市生态环境局承德县分局  
关于《承德轻粉科建新型建材有限公司利用皂化渣制  
备路基软土固化砂浆建设项目》  
环境影响报告表的批复

承德轻粉科建新型建材有限公司：

《承德轻粉科建新型建材有限公司利用皂化渣制备路基软土固化砂浆建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目位于河北省承德市承德县石灰窑镇河西村。项目总投资为2000万元，环保投资为300万元，占总投资的比例为15%。该项目已取得行政审批局备案证（承县审批投资备字〔2023〕22号），项目主要建设路基软土固化砂浆生产线1条，年产路基软土固化砂浆30万吨。在落实《报告表》中确定的各项污染防治措施的基础上，从环保角度讲项目可行，同意该项目建设。

一、该《报告表》结论明确，确定的污染防治措施可行，可作为工程设计、建设和环保管理的依据。

二、建设单位在项目设计和建设中，要认真落实《报告表》中确定的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放。

1. 废气：厂区路面硬化，定期洒水抑尘，设置车辆冲洗装置；生产车间及原料库封闭，设置喷淋抑尘装置；筒

仓产生的废气经仓顶除尘器处理后排放；上料、搅拌及出料工序产生的废气经集气罩收集通过布袋除尘器处理后由排气筒排放。

2. 废水：车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用；生活污水用于厂区洒水抑尘，厂区防渗旱厕定期清掏用作农肥。

3. 噪声：选取低噪声设备并置于封闭的生产车间内，设备加装基础减振措施。

4. 固体废物：除尘灰集中收集后回用于生产；废包装材料集中收集后外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理；危废暂存于危废间内，委托有资质的部门定期处理。

### 三、执行标准

废气执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表 1 与表 2 限值标准要求；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。

四、项目建设完成后，建设单位按照规定的标准和程序进行配套的环保设施验收，验收合格后到承德市生态环境局承德县分局备案，并按规定的程序申领排污许可证。

2023 年 9 月 6 日